La presente deliberazione viene affissa il 26 APR. 2011 *all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni*

PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 103 *del* 19 APR. 2011

Oggetto **: Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE – zona n. 2 – Anno 2011 – 1' semestre. – Fondi di Bilancio Prov.le. – D.P.C.M. del 22/12/2000 - Approvazione Studio di Fattibilita', Progetto Preliminare e Progetto Definitivo dell'importo complessivo di €. 200.000,00.**

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	***Aniello***	***CIMITILE***	*- Presidente*	ASSENTE
2) Avv.	***Antonio***	***BARBIERI***	*- Vice Presidente*	
3) Dott.	***Gianluca***	***ACETO***	*- Assessore*	ASSENTE
4) Ing.	***Giovanni Vito***	***BELLO***	*- Assessore*	ASSENTE
5) Avv.	***Giovanni A.M.***	***BOZZI***	*- Assessore*	
6) Ing.	***Carlo***	***FALATO***	*- Assessore*	ASSENTE
7) Dr.ssa	***Annachiara***	***PALMIERI***	*- Assessore*	
8) Dott.	***Nunzio***	***PACIFICO***	*- Assessore*	
9) Geom.	***Carmine***	***VALENTINO***	*- Assessore*	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che ai sensi degli artt. 126 e 128 del Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs 163/2006, occorre approvare, in sede di bilancio, il Piano Triennale e l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche da realizzare nel triennio 2011/2013 ;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 163/2006 che prevede all'art. 128 quanto segue:

- "comma 1: l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a €. 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali";
- "comma 6: l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità.....";

DATO ATTO che con delibera di Giunta Prov.le n. 832 del 22.12.2010 sono stati approvati gli schemi del Programma Triennale dei LL.PP. per il triennio 2011/2013 e lo schema dell'Elenco Annuale per l'anno 2011 in cui rientra l'intervento in questione, in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 60, così come previsto dall'art. 5, comma 1 del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 9.06.2005;

CONSIDERATO che vi è estrema urgenza di procedere all'appalto delle opere in quanto, attraverso detti contratti di manutenzione vengono assicurati i servizi manutentivi (chiusura buche, pulizia cunette, taglio erba, ecc.) sulle strade di competenza;

VISTO lo studio di fattibilità afferente i Lavori di manutenzione ordinaria lungo le Strade Provinciali del Comprensorio FORTORE – ZONA N. 2, ANNO 2011 - 1' semestre, ivi allegato, che individua l'ipotesi progettuale da sviluppare ai successivi livelli, per un costo complessivo stimato di € 200.000,00;

VISTO il relativo progetto preliminare, del complessivo importo di € 200.000,00;

VISTO il progetto definitivo dei lavori in questione;

VISTA, in particolare, la relazione tecnica del progetto definitivo, predisposta dal Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Caruso, del Settore Infrastrutture e Viabilità, che di seguito si riporta integralmente:

"I lavori riguardano l'esecuzione della manutenzione non programmabile della rete stradale provinciale, suddivisa per comprensori, da ordinarsi secondo le eventuali e diverse necessità, di volta in volta manifestate dalla Provincia per un periodo di mesi 12 a far data dalla data di consegna del primo lavoro.
La lunghezza di detta rete potrà variare in più o in meno per eventuali assunzioni o dismissioni di tratte o di interi tronchi a seguito di eventuali provvedimenti di classificazione o declassificazione dei medesimi a strada provinciale, senza che l'impresa possa richiedere particolari compensi, e comunque secondo l'allegato elenco delle strade del comprensorio "FORTORE" zona - 2.
I lavori di cui sopra consistono, per loro natura, non in un opera unica e predefinita, ma in una molteplicità di interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante, ciascuno dei quali dotato di specifica ed autonoma caratterizzazione tecnica ed operativa. L'ordinativo per l'esecuzione dei lavori potrà riguardare anche un singolo intervento corrispondente a più od anche ad una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima entità, senza che per questo l'appaltatore possa richiedere compensi particolari di alcun genere. Il corrispettivo per comprensorio così determinato può subire variazioni nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 154, 1° comma, del D.P.R. 554/1999.

Descrizione delle lavorazioni

Il servizio si esplica attraverso l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria atte a mantenere la rete viaria secondo le indicazioni del Codice della Strada e livelli di servizio e di sicurezza per l'utenza ottimali, in modo che possa essere utilizzata per gli scopi istituzionali.
L' Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie al mantenimento degli impianti oggetto del presente appalto ed ogni altro tipo di intervento che si rendesse necessario per la tutela della circolazione veicolare.
L'appalto di cui al presente capitolato, consiste nell'attività di manutenzione sulle strade provinciali con particolare riferimento a interventi di:

1) Reperibilità e pronto intervento

Il servizio è finalizzato a garantire tempestivi interventi di emergenza atti all'eliminazione di situazioni di pericolo per i cittadini. Per il pronto intervento relativo a lavori di urgenza e somma urgenza la reperibilità dovrà essere permanente, pertanto estesa all'intero orario giornaliero e per tutti i giorni dell'anno, festività comprese. L'intervento dovrà essere debitamente autorizzato con le procedure di seguito riportate:
--- reperibilità - anche telefonica - 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, ivi comprese le festività, del Direttore Tecnico dell'Appaltatore o, in sua vece, di persona all'uopo delegata;
--- sopralluogo da parte del personale dell'Appaltatore per la vantazione della situazione;
--- intervento di personale operativo per l'esecuzione dell'intervento;
--- redazione e trasmissione tempestiva al Responsabile del servizio viabilità del verbale di urgenza o somma urgenza (nei relativi casi di cui agli artt. 145 e 147 del D.P.R. 554/99), del verbale di sopralluogo e di quello di eventuale intervento da parte del tecnico incaricato dall'Appaltatore;
--- tempestivo posizionamento di opportuna segnaletica e, se necessario, di deviazione del traffico, nonché eventuale predisposizione di personale di assistenza al traffico.

2) Riparazione del manto stradale

Questo intervento prevede l'esecuzione delle necessarie rattoppature sulla pavimentazione stradale esistente, previa rimozione e pulizia dei detriti presenti nell'area di intervento, qualora un diffuso ammaloramento del piano viabile non renda consigliabile il rifacimento completo del manto.

3) Manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali

Gli interventi relativi alle opere per lo smaltimento delle acque meteoriche (cunette, caditoie, pozzetti, fossi di guardia, tombini, ecc.) consisteranno nella periodica pulizia e manutenzione al fine di assicurare il libero deflusso delle acque.

4) Riparazione della sovrastruttura stradale

Questo intervento prevede l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale, comprendente gli interventi sugli strati di fondazione e sugli strati superficiali, eseguita con le modalità ed i materiali di cui al presente capitolato.

5) Sgombero smottamenti ed eventuali opere dì consolidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere a garantire la pulizia dell'area di pertinenza stradale, rendendola sgombra da terreno sciolto o detriti di altro genere presenti in tale area a causa di smottamenti del terreno dei versanti. La Provincia potrà commissionare anche interventi per il consolidamento dei
versanti interessati dalla caduta di detriti (es. gabbionate, muri di contenimento, reti paramassi, geostuoie e georeti, ecc.).
Il lavoro consisterà nella movimentazione con mezzo meccanico - e, se necessario, anche a mano -del materiale d'ingombro e nel suo smaltimento mediante spostamento o trasporto a discarica, secondo le indicazioni del Responsabile del servizio viabilità. Gli interventi di consolidamento, se ordinati, saranno eseguiti con le modalità ed i materiali di cui al presente Capitolato.

6. Taglio erba e potatura alberature

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per i lavori di manutenzione corrente relativi al taglio erba, arbusti e rovi dalle banchine, scarpate e pertinenze stradali, da eseguirsi con macchina operatrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore — sfibratore o altro attrezzo idoneo della larghezza di lavoro di 0,80 -1,20 m. compreso:
il completamento manuale del taglio ove occorra (ponticelli, ponti, guard-rail, ecc.);
Ia pulizia del piano viabile e delle zanelle dai residui del taglio, da effettuarsi quotidianamente in modo da lasciare libero da residui vegetali il piano viabile alla fine della giornata lavorativa;
l'asportazione, nelle cunette, ponticelli, ecc. del materiale di risulta di intralcio al libero deflusso delle acque e il relativo allontanamento;
Ia segnaletica di cantiere mobile e quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro in piena sicurezza secondo Ia normativa vigente;
Il servizio prevede, inoltre, l'esecuzione della potature degli alberi di proprietà dell'amministrazione che necessitano di periodica manutenzione;
II taglio va effettuato tra il ciglio delta scarpata a monte ed il piede della scarpata a valle; laddove non definiti, l'intervento di manutenzione dovrà estendersi per una profondità massima di 3,00 m.;
II servizio, come sopra descritto, deve essere svolto in via presuntiva nel periodo tra maggio e settembre e comunque secondo le indicazioni della direzione lavori.
La priorità d'intervento suIle SS.PP. sarà altresì indicata dal tecnico di zona contestualmente alla consegna dei lavori.

I servizi dovranno essere effettuati esclusivamente sulle strade provinciali di seguito elencate e riportate negli allegati planimetria e elenco strade, ricadenti nella Provincia di Benevento comprensorio "FORTORE" **zona - 2.**

--- SPESA PREVISTA

L'importo presunto delle prestazioni oggetto dell'appalto ammonta a :

A) TOTALE Lavori		€ 163.750,00
A/1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	
A/2) Importo dei lavori (soggetto a ribasso)		€ 160.750,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B/1)-- Incentivi per la progettazione art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%	€ 3.275,00	
B/2)-- I.V.A. sui Lavori 20%	€ 32.750,00	
B/3)-- Oneri autorità di vigilanza	€ 225,00	
Sommano		*€ 36.250,00*
TOTALE GENERALE		**€ 200.000,00**

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di che trattasi del complessivo importo di € 200.000,00, distinto come sopra;

RITENUTO, altresì, dover provvedere all'approvazione del relativo progetto definitivo del complessivo importo di € 200.000,00;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Liliana MONACO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Dr.ssa Filomena LAZZAZZERA)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
INT. 2.06.01.01 PROGR. N. 33/11 Prov.

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore Barbieri, sul quale si;

D E L I B E R A

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare lo Studio di fattibilita' dei lavori di manutenzione ordinaria lungo le **SS.PP. del Comprensorio FORTORE – zona n. 2 - Anno 2011, 1' semestre,** del complessivo importo di € 200.000,00**;**

- di approvare, altresì, il relativo del progetto preliminare del complessivo importo di € 200.000,00;

-di approvare, infine, il progetto definitivo**,** del complessivo importo di € 200.000,00, così distinto:

A) TOTALE Lavori		€ 163.750,00
A/1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	
A/2) Importo dei lavori (soggetto a ribasso)		€ 160.750,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B/1)-- Incentivi per la progettazione art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%	€ 3.275,00	
B/2)-- I.V.A. sui Lavori 20%	€ 32.750,00	
B/3)-- Oneri autorità di vigilanza	€ 225,00	
Sommano		*€ 36.250,00*
TOTALE GENERALE		**€ 200.000,00**

- **di imputare** la spesa all'intervento 2.06.01.01 del redigendo Bilancio 2011, finanziata con fondi di bilancio provinciale – D.P.C.M. del 22/12/2000;

- **di demandare** al Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità l'adozione dei consequenziali adempimenti

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)
IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Antonio BARTOLOMEO)

N. 119 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 26 APR. 2011

IL MESSO _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 APR. 2011 **e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.**

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

lì _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO _____

IL SEGRETARIO GENERALE _____

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento lì, _____

Il SEGRETARIO GENERALE

_____

Copia per

SETTORE Infrastrutture il _____ prot. n. _____

SETTORE Gestione Economica il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

✓ Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____