I.E.G. IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il 31 DIC. 2002 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 644 del 23 DIC. 2002

OGGETTO : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DEL PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA " G. RUMMO" DI BENEVENTO. CONTRIBUTO.-

L'anno duemiladue il giorno 23 del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Rosario SPATAFORA	- Vice Presidente	ASSENTE
3)	- Assessore	
4)	- Assessore	
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI	- Assessore	
6) Dott. Raffaele DI LONARDO	- Assessore	ASSENTE
7) Dr. Claudio Mosè PRINCIPE	- Assessore	
8) Dr. Giorgio C. NISTA	- Assessore	
9) Rag. Nunzio S. ANTONINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 5454/S.E.P. del 20/12/2002, che di seguito si trascrive :

" Premesso che :

- L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, nell'ambito dei propri programmi di potenziamento ed adeguamento delle proprie strutture, ha provveduto, tra l'altro, a dare concreta attuazione a consistenti interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dei locali destinati a Pronto Soccorso presso l'ospedale "G.Rummo" di Benevento , finalizzati a creare condizioni di migliore funzionalità della struttura ospedaliera con i connessi innegabili vantaggi per l'utenza ;
- Questo Ente, accogliendo specifica richiesta di contributo a firma del Direttore Generale dell'A.O. "G.Rummo" (vedi nota allegata), ha previsto nel proprio bilancio relativo al

corrente anno un importo di € 30.987,41 sul cap. n. 15.921, a titolo di contributo per l'esecuzione dei precitati lavori ;

Considerato che l'intervento di che trattasi veniva individuato tra quelli di competenza di questo Settore ;

Visto il computo metrico dei lavori relativi alla sistemazione del Pronto Soccorso , (allegato) per un importo complessivo di € 64.297,83 oltre IVA e quindi per un totale di € 77.157,40 ;

Tenuto conto pertanto che il contributo fissato da questo Ente è pari a circa il 40% dell'importo stimato per l'esecuzione di detti lavori ;

Ritenuto doversi procedere, alla concessione di detto contributo di € 30.987,41 all'A.O. "G. Rummo" di Benevento per i lavori di sistemazione del Pronto Soccorso, con erogazione su presentazione di rendiconto giustificativo delle spese sostenute e nei limiti di detto importo .

Per tutto quanto sopra esposto si propone di :

- Approvare la spesa complessiva di € 30.987,41, quale contributo di questo Ente all'A.O. "G. Rummo" di Benevento per i lavori di sistemazione del Pronto Soccorso ;
- Procedere all'erogazione del detto contributo, nei limiti dell'importo stanziato, con separati provvedimenti Dirigenziali, previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- Imputare la spesa di € 30.987,41 sul cap. n. 15921 del bilancio 2002 "

RITENUTO doversi procedersi all'approvazione della surriportata proposta

IL RESPONSABILE
(Rag.Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
lì _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 15921 PROGR. N. 2688/02

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **Approvare la spesa complessiva di € 30.987,41, quale contributo di questo Ente all'A.O. "G. Rummo" di Benevento per i lavori di sistemazione del Pronto Soccorso ;**
- **Procedere all'erogazione del detto contributo, nei limiti dell'importo stanziato, con separati provvedimenti Dirigenziali, previo acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;**
- **Imputare la spesa di € 30.987,41 sul cap. n. 15921 del bilancio 2002**

- di dare alla presente immediata esecutività .

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 851 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 31 DIC. 2002

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 31 DIC. 2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

lì 17 GEN. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 GEN. 2003.

- X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, lì 17 GEN. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE SEP	il		prot. n.
SETTORE FINANZA e C.E.	il		prot. n.
SETTORE	il	3/1/03	prot. n. 61
X Revisori dei Conti	il		prot. n.
X Nucleo di Valutazione	il		prot. n.

Esecutiva 612/20-1-03

Ing. MELILLO

AZIENDA OSPEDALIERA
"G. RUMMO"
Via dell'Angelo, 1 - Tel. 0824/57529
82100 BENEVENTO
P.IVA e C.F. 01009760628

DIREZIONE GENERALE

Prot. 013003 29 AGO. 2002

All'On.le Carmine Nardone
Presidente della Provincia
Rocca dei Rettori
82100 Benevento

Si fa seguito all'incontro avuto in occasione dell'inaugurazione del Pronto Soccorso di questa Azienda Ospedaliera ed alla disponibilità manifestata dalla S.V., in qualità di Presidente della Provincia, a voler contribuire alla crescita di questo Ospedale, per chiedere se permanga la possibilità di un vostro contributo finanziario.

Nell'attesa di vostro gentile riscontro si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Loretta Mussi

x Risposta

Ca/pm/contr.rummo

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Segreteria **Prot.n° 5454 /SEP del** 20 DIC. 2002

AL SERVIZIO ATTIVITA'
AMM.VE AREA TECNICA

SEDE

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera " G. Rummo" di Benevento.- Contributo.-

Premesso che :

- L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, nell'ambito dei propri programmi di potenziamento ed adeguamento delle proprie strutture, ha provveduto, tra l'altro, a dare concreta attuazione a consistenti interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dei locali destinati a Pronto Soccorso presso l'ospedale "G.Rummo" di Benevento , finalizzati a creare condizioni di migliore funzionalità della struttura ospedaliera con i connessi innegabili vantaggi per l'utenza ;
- Questo Ente, accogliendo specifica richiesta di contributo a firma del Direttore Generale dell'A.O. "G.Rummo" (vedi nota allegata), ha previsto nel proprio bilancio relativo al corrente anno un importo di € 30.987,41 sul cap. n. 15.921, a titolo di contributo per l'esecuzione dei precitati lavori ;

Considerato che l'intervento di che trattasi veniva individuato tra quelli di competenza di questo Settore ;

Visto il computo metrico dei lavori relativi alla sistemazione del Pronto Soccorso , (allegato) per un importo complessivo di € 64.297,83 oltre IVA e quindi per un totale di € 77.157,40 ;

Tenuto conto pertanto che il contributo fissato da questo Ente è pari a circa il 40% dell'importo stimato per l'esecuzione di detti lavori ;

Ritenuto doversi procedere, alla concessione di detto contributo di € 30.987,41 all'A.O. "G. Rummo" di Benevento per i lavori di sistemazione del Pronto Soccorso, con erogazione su presentazione di rendiconto giustificativo delle spese sostenute e nei limiti di detto importo .

Per tutto quanto sopra esposto si propone di :

- Approvare la spesa complessiva di € 30.987,41, quale contributo di questo Ente all' "G. Rummo" di Benevento per i lavori di sistemazione del Pronto Soccorso ;
- Procedere all'erogazione del detto contributo, nei limiti dell'importo stanziato, separati provvedimenti Dirigenziali, previo acquisizione dei documenti giustificativi spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ;
- Imputare la spesa di € 30.987,41 sul cap. n. 15921 del bilancio 2002 ;

IL DIRIGENTE S.I
(Dott.Ing. Valentino Mel

AZIENDA OSPEDALIERA
"G. RUMMO"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 BENEVENTO

P.IVA e .F. 01009760628

Dipartimento Risorse Aziendali

Tel: 0824/57518 -Fax: 0824/57519

AREA TECNICO MANUTENTIVA

e-mail: tecnico.rummo@virgilio.it

PROT. N. 019238 DEL 28 NOV. 2002

Gent.mo
PRESIDENTE della
PROVINCIA di
BENEVENTO

OGGETTO: Lavori di sistemazione Pronto Soccorso. Assegnazione contributo.

Con riferimento all'oggetto ed alla concessione di contributo che la S.V. intende assegnare a questa Azienda, si rimette in allegato il computo metrico dei lavori effettuati per l'adeguamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso ospedaliero, ammontante a complessivi Euro 64.297,83 oltre IVA.

Cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Loretta Mussi

AZIENDA OSPEDALIERA RUMMO
BENEVENTO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA "G.RUMMO"

Benevento, 15/07/2002

IL TECNICO
Geom. Vincenzo Nazzaro

Geom. Pilade Luigi MAIORANI
DIRIGENTE SETTORE TECNICO
E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ANNO 2001/2002
Impresa SOFI COSTRUZIONI S.r.l.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 508 02.05.007	Rimozione di infissi in ferro o in alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superficie da oltre 5 mq fino a 7 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione sul cavedio					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	19.58	19.58
2 / 509 02.05.006	Rimozione di infissi in ferro o alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superfice da oltre 3 mq fino a 5 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione tra camera calda ed ingresso triage					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	15.26	15.26
3 / 510 02.05.005	Rimozione di infissi in ferro o in alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superficie fino a 3 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione vani interni					4.00		
	SOMMANO n.					4.00	9.71	38.84
4 / 511 02.01.007	Demolizione di murature di mattoni di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione							
	tra reparto e cavedio		4.65	0.350	3.100	5.05		
	a detrarre		-3.19	0.350	2.900	-3.24		
	tra cavedio e box esterno		3.79	0.250	3.100	2.94		
	Sommano positivi mc					7.99		
	Sommano negativi mc					-3.24		
	SOMMANO mc					4.75	44.45	211.14
5 / 512 02.03.002	Disfacimento di pavimenti di qualunque specie,di rivestimenti verticali di ogni tipo escluso il marmo,compreso la spicco natura del sottostante strato di alletta mento e gli oneri di cui alle note part. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione							
	camera calda		6.69	7.530		50.38		
	camera calda		1.78	0.100		0.18		
	camera calda		-1.43	0.100		-0.14		
	box esterno		4.83	1.600		7.73		
	box esterno		3.79	0.250		0.95		
	battiscoppa e rivest. *(lung.=6.69+7.53)	2.00	14.22		1.620	46.07		
	a detrarre	-2.00	3.01		1.620	-9.75		
	(lung.=4.83+1.60)	2.00	6.43		0.100	1.29		
	a detrarre		-3.79		0.100	-0.38		
	Sommano positivi mq.					106.60		
	Sommano negativi mq.					-10.27		
	SOMMANO mq.					96.33	4.27	411.33
	A RIPORTARE							696.15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							696.15
6 / 513 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discaric a del materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti a mano,demolizioni, tagli e disfacimenti. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 2 - trasporto a rifiuto Vedi voce n° 511 [mc 4.75] Vedi voce n° 512 [mq. 96.33]				 0.100	 4.75 9.63		
	SOMMANO					14.38	9.17	131.86
7 / 514 04.03.003	Muratura di mattoni pieni alleggeriti UNI da 13 x 26 x 26 e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda, di spessore non inferiore a 26 cm, ad uno o più fronti, in opera in fondazione od in elevazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 3 - murature chiusura sul cavedio *(lung.=0.35+1.15)		1.50 1.98	0.260 0.260	3.100 3.900	1.21 2.01		
	SOMMANO mc					3.22	121.19	390.23
8 / 515 10.01.020	Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note particolari; su superfici piane interne. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 7 - intonaci zona prec. zona prec. trave trave (lung.=4.65-1.15) (larg.=0.20+0.14)	2.00 2.00	 4.65 4.65 3.50	0.350 0.250 0.350 0.340 1.150 1.980	3.100 3.100 0.300 0.300 3.400 3.100 3.900	2.17 1.55 1.63 1.40 1.05 1.16 3.56 7.72		
	SOMMANO mq					20.24	14.67	296.92
9 / 516 08.01.009	Massetto formato da sabbia e cemento nel le proporzioni di 4 ql.di cemento tipo 325 per mc. di sabbia,in opera ben pisto nato e livellato,per sottofondo di pavim entazioni.Di spess. da cm.2 a cm.4 .- SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 5 - pavimenti pavimento camera calda		7.53 1.78 -1.43	6.690 0.100 0.090		50.38 0.18 -0.13		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					50.56 -0.13		
	SOMMANO mq.					50.43	9.67	487.66
10 / 517 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 5 - pavimenti pavimento camera calda		7.53 1.78 -1.43	6.690 0.100 0.090		50.38 0.18 -0.13		
	Sommano positivi mq					50.56		
	A RIPORTARE					50.43		2.002.82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50.43		2 002.82
	Sommano negativi mq					-0.13		
	SOMMANO mq					50.43	28.85	1 454.91
11 / 518 N.P.71	Sovrapprezzo al pavimento per posa in opera di pavimentazione con resistenza R14 dello spessore mm.16 SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 5 - pavimenti							
	pavimento camera calda		7.53	6.690		50.38		
			1.78	0.100		0.18		
			-1.43	0.090		-0.13		
	Sommano positivi mq.					50.56		
	Sommano negativi mq.					-0.13		
	SOMMANO mq.					50.43	6.38	321.74
12 / 519 N.P.72	Listoni di marmo di trani delle dimensioni cm. 10 * 5, lucidato ad una faccia e sfettato ad un angolo, fornito e posto in opera, previa formazione del vano di alloggiamento SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 17 - lavori in marmo							
	delimitazione pavimento camera calda	2.00	3.01			6.02		
	SOMMANO ml.					6.02	34.34	206.73
13 / 520 N.P.25	Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato piano, di altezza cm.8 e spessore cm.3, con sguscio di raccordo al pavimento, in opera con collante. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 6 - rivestimenti							
	camera calda *(par.ug.=1.04+0.10+1.78+1.39+1.30+ 0.09+0.43+2.91+1.37+6.65+1.36)	18.42				18.42		
	SOMMANO ml					18.42	11.38	209.62
14 / 521 10.03.005	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 25x25 cm spessore 9-12 mm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 6 - rivestimenti							
	camera calda *(par.ug.=1.04+0.10+1.78+1.39+1.30+ 0.09+0.43+2.91+1.37+6.65+1.36)	18.42			1.800	33.16		
	a detrarre finestra			-1.420	0.900	-1.28		
	sq.	2.00		0.370	0.900	0.67		
	Sommano positivi mq					33.83		
	Sommano negativi mq					-1.28		
	SOMMANO mq					32.55	29.00	943.95
15 / 522 N.P.01	Rivestimento di pareti in vinile omoge- neo dello spessore mm.1,2, in teli, in opera su pareti già predisposte, incollaggio con adesivo della "MAPEI" compreso la rifilatura SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 22 - rivestimento plastico							
	ingresso p.rt *(par.ug.=0.67+0.15+2.00+2.25+0.25)	5.32			1.550	8.25		
	ingresso p.fr *(par.ug.=1.63+2.46)	4.09			1.550	6.34		
	corridoio p.dx *(par.ug.=1.39+2.42+2.2+0.74+5.38+							
	A RIPORTARE					14.59		5 139.77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14.59		5 139.77
	2.05+0.33)	14.51			1.550	22.49		
				-1.470	0.600	-0.88		
	(par.ug.=0.30+3.00+2.63+1.02+0.26+0.05+0.28+0.04)	7.58			1.550	11.75		
	p.sx *(par.ug.=0.40+0.29+8.90+4.23+4.39+2.54)	20.75			1.550	32.16		
	valutazione triage *(par.ug.=2*(4.80+3.96))	17.52			2.120	37.14		
	-porta	-1.00		1.370	2.120	-2.90		
	-porta	-1.00		1.070	2.120	-2.27		
	-finestra	-2.00		0.990	1.210	-2.40		
	visita 1 *(par.ug.=2*(3.80+3.98))	15.56			2.120	32.99		
	-finestra	-2.00		0.990	1.210	-2.40		
	-porta	-1.00		1.070	1.210	-1.29		
	-aperture *(lung.=1.03+0.84)	-1.00	1.87		2.120	-3.96		
				0.460	2.120	0.98		
	visita 2 *(par.ug.=2*(3.30+4.01))	14.62			2.120	30.99		
	pilastro	2.00		0.200	2.120	0.85		
	-finestra	-1.00		0.990	1.210	-1.20		
	-porta wc	-1.00		1.030	1.210	-1.25		
	-apertura *(larg.=1.03+0.80)	-1.00		1.830	2.120	-3.88		
	strumentazione *(larg.=2.14+2*0.11)			2.360	2.400	5.66		
	2° corridoio	2.00		10.350	1.550	32.09		
	2° corridoio	2.00		0.250	1.550	0.78		
	-porta	-1.00		1.070	1.550	-1.66		
	-porta	-3.00		1.360	1.550	-6.32		
	tisaneria *(par.ug.=2.33+0.14+0.10)	2.57			1.550	3.98		
	Sommano positivi MQ.					226.45		
	Sommano negativi MQ.					-30.41		
	SOMMANO MQ.					196.04	20.12	3 944.32
16 / 523 N.P.59	Fornitura e posa in opera, con collante speciale, di paraspigoli in PVC da cm. 5							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 22 - rivestimento plastico							
	tisaneria	2.00			1.550	3.10		
	strumentazione	1.00			2.400	2.40		
	corridoio	2.00			1.550	3.10		
	visita 2	3.00			2.120	6.36		
	visita 1	1.00			2.120	2.12		
	valutazione triage	3.00			2.120	6.36		
	ingr corr	4.00			1.550	6.20		
	SOMMANO ml					29.64	2.70	80.03
17 / 524 N.P.04	Fornitura e posa in opera di coperchio in PVC rigido bianco delle dimensioni cm. 25x55, fissato con viti e tassello, per ispezioni apparecchiature poste retro pareti WC							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 12 - impianto idrico							
						3.00		
	SOMMANO CAD.					3.00	12.93	38.79
18 / 525 07.05.003	Soffittatura sospesa costituita da pannelli armati di gesso a superficie liscia di spessore ai bordi di circa 3 cm, in opera a distanza non superiore a 60 cm dal soprastante solaio, compreso gli oneri di cui alle note articolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 11 - controsoffitti							
			4.95	2.400		11.88		
			1.55	0.100		0.16		
			2.80	0.670		1.88		
			4.37	2.950		12.89		
			6.35	2.000		12.70		
			4.45	0.250		1.11		
	A RIPORTARE					40.62		9 202.91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40.62		9 202.91
	SOMMANO mq					40.62	23.89	970.41
19 / 526 N.P.67	Lucernaio tipo LEXAN EXELL D con protezione ai raggi U.V. e disposto in pareti doppie dello spessore mm.3+3, finitura opale+trasparente, a sesto ribassato in profilato di alluminio ... spess. mm.2, opportunamente sagomata, fornito e posto in opera conrisvolto lungo le pareti di guaina impermeabilizzante.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 19 - lavori in alluminio							
	copertura cavedio					1.00		
	SOMMANO cad.					1.00	4 047.73	4 047.73
20 / 527 11.01.031	Controtelaio di legno abete grezzo di larghezza da oltre 10 cm fino a 12 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 9 - infissi interni							
	aperture ex novo visita 1 e 2 *(par.ug.=2*2.15+2.09)	6.39				6.39		
	zona lavaggio *(par.ug.=2*2*2.15+2*1.30)	11.20				11.20		
	triage *(par.ug.=2*2.15+0.95)	5.25				5.25		
	apertura sportello *(lung.=1.30+0.70)	2.00	2.00			4.00		
	porta automatica *(par.ug.=2*2.25+1.85)*(lung.=1.30+0.70)	6.35	2.00			12.70		
	SOMMANO m					39.54	4.42	174.77
21 / 528 14.02.071	Apertura e chiusura al grezzo di tracce di larghezza fino a 8 cm in muratura di qualsiasi genere per alloggiamento tubi.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 3 - murature							
	per posa tubazione gas medicali							
	visita 1 p.sx *(par.ug.=2.50+1.70+1.80)	6.00				6.00		
	visita 2 p.dx *(par.ug.=2.50+1.70+1.80)	6.00				6.00		
	barelle p.fr *(par.ug.=1.70+0.60)	2.30				2.30		
	ingresso triage p.rt *(par.ug.=2*2.60+1.40+1.30+3.20)	11.10				11.10		
	triage *(par.ug.=2.50+0.90+0.80+0.50)	4.70				4.70		
	gabbiotto guardie *(par.ug.=2.80+0.60+1.45+2.05)	6.90				6.90		
	SOMMANO m					37.00	6.48	239.76
22 / 529 N.P.55	Fornitura e posa in opera di siporex da 8 a 10 con idoneo collante per tramezzi, compreso la rasatura dei giunti							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 3 - murature							
	chiusura provvisoria			4.450	2.750	12.24		
	SOMMANO mq.					12.24	35.12	429.87
23 / 530 11.03.002	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... ficie da oltre 3,00 mq a 5,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 19 - lavori in alluminio							
	verso ingresso padiglione emergenza			2.470	2.370	5.85		
	triage			0.950	2.150	2.04		
	gabbiotto guardie			2.460	2.800	6.89		
	apertura			1.300	0.700	0.91		
	A RIPORTARE					15.69		15 065.45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15.69		15 065
	SOMMANO mq					15.69	137.38	2 155
24 / 531 11.03.010a	Sovrapprezzo agli infissi, se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio Vedi voce n° 530 [mq 15.69]					15.69		
	SOMMANO mq					15.69	29.05	455.
25 / 532 N.P.53	Fornitura e posa in opera di pannelli in bachelite di spessore mm.4 posto su telaio in alluminio completo di guarnizioni. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli agli inissi prec.	2.00		1.000	0.830	1.66		
		2.00		1.000	1.140	2.28		
		2.00		0.780	0.830	1.29		
				0.630	0.830	0.52		
				1.580	0.830	1.31		
	SOMMANO mq.					7.06	29.44	207.8
26 / 533 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio agli infissi prec.					3.00		
	SOMMANO n.					3.00	12.66	37.9
27 / 534 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio agli infissi prec.					3.00		
	SOMMANO n.					3.00	4.12	12.36
28 / 535 N.P.34	Vetro antisfondamento 10/11 opaco posto su telaio in alluminio completo di guarnizione SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli agli infissi prec.			0.780	1.000	0.78		
				1.580	1.130	1.79		
				1.580	0.510	0.81		
				0.730	1.070	0.78		
				0.730	0.510	0.37		
				1.220	0.620	0.76		
	SOMMANO mq.					5.29	98.13	519.11
29 / 536 N.P.35	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico alle porte completo di barra orizzontale e accessori. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio agli infissi pre.					2.00		
	SOMMANO cad.					2.00	81.60	163.20
	A RIPORTARE							18 617.23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18 617.23
30 / 554 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura la vabile opaca di resine sintetiche acrili che emulsionabili in colori correnti,con gli oneri di cui alle note particolari.- SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 8 - tinteggiatura INGRESSO PRONTO SOCCORSO corridoio 1 tratto *(par.ug.=(9.07+2.40+9.07+2.81+							
	0.41))	23.76			2.300	54.65		
	corridoio 1 tratto squarci porta	2.00		0.240	2.160	1.04		
		1.00	1.83	0.240		0.44		
	corridoio 2 tratto *(par.ug.=(9.37+4.18+2.40+2.78+							
	6.97+2.40))	28.10			2.300	64.63		
	corridoio 2 tratto squarci	2.00		0.500	2.100	2.10		
	corridoio 2 tratto squarci	1.00	1.55	0.500		0.78		
	a detrarre							
	porte	-3.00		1.800	2.070	-11.18		
	porte	-3.00		0.970	2.070	-6.02		
	porte	-5.00		1.070	2.070	-11.07		
	porte	-1.00		1.830	2.160	-3.95		
	finestra sportello	-1.00		1.930	1.700	-3.28		
	stanza n. 1 *(lung.=(2.83+3.62))	2.00	6.45		2.600	33.54		
	stanza n. 2 *(lung.=(2.13+3.62))	2.00	5.75		2.600	29.90		
	squarci finestre *(par.ug.=2*2)	4.00		0.120	1.250	0.60		
	squarci finestre	2.00	1.10	0.120		0.26		
	a detrarre							
	porte	-4.00		1.070	2.070	-8.86		
	finestre	-2.00		1.100	1.250	-2.75		
	finestra sportello	-1.00		1.930	1.700	-3.28		
	Sommano positivi mq.					187.94		
	Sommano negativi mq.					-50.39		
	SOMMANO mq.					137.55	3.04	418.15
31 / 985 N.P.28	Fornitura e posa in opera di fasce in lamiera zincata preverniciata testa di moro fino alla larghezza di cm. 25 SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio in opera imbotti bleu apertura su visita 1 e 2 *(lung.=2*							
	2.12+2.17+1.05)		7.46			7.46		
	in opera imbotti ble su aperture zona lavaggio *							
	(lung.=2*2*2.12+1.37)		9.85			9.85		
	(lung.=2*2.23+1.83)		6.29			6.29		
	SOMMANO ml.					23.60	31.89	752.60
32 / 986 11.03.001	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... le, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio							
	corridoio -adiacenza triage			2.470	2.370	5.85		
	tra zona lavaggio e area emergenza			1.200	2.400	2.88		
	SOMMANO mq					8.73	145.23	1 267.86
33 / 987 11.03.010a	Sovrapprezzo agli infissi, se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio Vedi voce n° 986 [mq 8.73]					8.73		
	A RIPORTARE					8.73		21055.84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8.73		21 055.(
	SOMMANO mq					8.73	29.05	253.(
34 / 988 N.P.53	Fornitura e posa in opera di pannelli in bachelite di spessore mm.4 posto su telaio in alluminio completo di guarnizioni.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 20 - vetri e pannelli							
	porte prec. *(H/peso=0.83+1.14)	2.00		1.000	1.970	3.94		
	porte prec.	2.00		1.200	1.000	2.40		
	SOMMANO mq.					6.34	29.44	186.(
35 / 989 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 19 - lavori in alluminio							
	porte prec.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	12.66	25.3
36 / 990 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 19 - lavori in alluminio							
	porta prec.					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	4.12	4.1
37 / 991 N.P.35	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico alle porte completo di barra orizzontale e accessori.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 19 - lavori in alluminio							
	porta prec.					2.00		
	SOMMANO cad.					2.00	81.60	163.2
38 / 992 11.03.010a	Sovrapprezzo agli infissi, se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 19 - lavori in alluminio							
	per porta scorrevole completa di accessori -guida fermi ecc			1.200	2.400	2.88		
	SOMMANO mq					2.88	29.05	83.6(
39 / 993 N.P.01	Rivestimento di pareti in vinile omoge- neo dello spessore mm.1,2, in teli, in opera su pareti già predisposte, incollaggio con adesivo della "MAPEI" compreso la rifilatura							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 22 - rivestimento plastico							
	corridoio di collegamento p.dx *(lung.=6.00+0.20+0.24)		6.44		1.560	10.05		
	corridoio di collegamento p.sx *(lung.=0.68+1.09+ 4.55+0.25+2.84)		9.41		1.560	14.68		
	a detrarre finestra			-1.090	0.550	-0.60		
	sq. finestra	2.00		0.120	0.550	0.13		
	caposala su chiusura passaggio			2.150	1.700	3.65		
	ps medico p.dx			1.550	1.700	2.63		
	sala gessi zona demolizione tramezzo			0.650	2.680	1.74		
	sala gessi su tamezzo in carton gesso *(lung.=2.43+							
	A RIPORTARE					32.28		21 772.4(

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					32.28		21 772.40
	0.08+2.84)		5.35		2.680	14.34		
				1.900	1.700	3.23		
	chiusura apertura	2.00		2.300	1.700	7.82		
	Sommano positivi MQ.					58.27		
	Sommano negativi MQ.					-0.60		
	SOMMANO MQ.					57.67	20.12	1 160.32
40 / 994 N.P.30	Fornitura e posa in opera, con collante speciale, di paraspigoli in PVC da cm. 5 SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 22 - rivestimento plastico (par.ug.=2*2.68+2*0.55)	6.46				6.46		
	SOMMANO ml					6.46	2.70	17.44
41 / 995 10.02.054	Pavimento in vinile omogeneo ottenuto con calandratura di tre strati di unica composizione e colore, accoppiati sotto pressione ed a caldo, con speciale goffratura superficiale ant ... laggio con adesivo in emulsione acrilica, la saldatura e rifilatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 5 - pavimenti sala gessi		3.93	2.000		7.86		
	SOMMANO mq					7.86	25.22	198.23
42 / 996 11.03.001	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... le, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio porta visita traumatologica			2.180	2.450	5.34		
	finestrone visita traumatologica			1.800	0.670	1.21		
	finestrone tra visita traumatologica e sala gessi			4.200	0.900	3.78		
	porta sala gessi			2.020	2.450	4.95		
	finestrone *(larg.=1.94+1.47)			3.410	0.660	2.25		
	finestrone			3.650	0.900	3.29		
	finestrone			0.200	0.660	0.13		
	medico porta			2.000	2.450	4.90		
	fin.			3.650	0.860	3.14		
	SOMMANO mq					28.99	145.23	4 210.22
43 / 997 11.03.010a	Sovrapprezzo agli infissi, se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio Vedi voce n° 996 [mq 28.99]					28.99		
	SOMMANO mq					28.99	29.05	842.16
44 / 998 N.P.53	Fornitura e posa in opera di pannelli in bachelite di spessore mm.4 posto su telaio in alluminio completo di guarnizioni. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli infissi prec. *(larg.=0.84+0.25+0.74)			1.830	0.830	1.52		
		2.00		0.930	0.930	1.73		
	A RIPORTARE					3.25		28 200.77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3.25		28 20(
		2.00		0.840	0.840	1.41		
	SOMMANO mq.					4.66	29.44	137
45 / 999 N.P.34	Vetro antisfondamento 10/11 opaco posto su telaio in alluminio completo di guarnizione SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli infissi prec. *(larg.=0.84+0.25)			1.090	1.260	1.37		
				0.740	1.320	0.98		
		2.00		0.930	1.290	2.40		
		2.00		0.840	1.270	2.13		
	SOMMANO mq.					6.88	98.13	675.
46 / 1000 11.06.058	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 4 mm ed intercapedine 6 mm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli infissi prec. *(larg.=1.10+0.60)			1.700	0.490	0.83		
	infissi prec.	3.00		0.800	1.170	2.81		
	infissi prec.			0.380	0.560	0.21		
	infissi prec. *(larg.=0.60+1.22)			1.820	0.450	0.82		
	infissi prec.			1.420	0.560	0.80		
	infissi prec.	3.00		1.170	0.810	2.84		
	infissi prec.	3.00		0.150	0.600	0.27		
	infissi prec.	3.00		1.150	0.800	2.76		
	SOMMANO mq					11.34	50.04	567.4
47 / 1001 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 9 - infissi interni infissi prec.					3.00		
	SOMMANO n.					3.00	12.66	37.98
48 / 1002 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 9 - infissi interni infissi prec.					3.00		
	SOMMANO n.					3.00	4.12	12.36
49 / 1003 N.P.35	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico alle porte completo di barra orizzontale e accessori. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 9 - infissi interni infissi prec.					2.00		
	SOMMANO cad.					2.00	81.60	163.20
50 / 1004 14.02.001	Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note							
	A RIPORTARE							29 794.08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29 794.08
	particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico gabbiotto guardia notturna ingresso ex novo *(par.ug.=5+2) camera calda	7.00				1.00 7.00 4.00		
	SOMMANO n.					12.00	23.80	285.60
51 / 1005 14.02.006	Presa monofase di forza motrice, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferi ... oblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico ingresso ex novo triage refertazione					3.00 2.00 2.00		
	SOMMANO n.					7.00	40.23	281.61
52 / 1006 14.02.074	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 60x60 cm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico ingresso e gabbiotto guardia notturna camera calda (in opera 2*36 da 120 a tenuta stagno)					6.00 4.00		
	SOMMANO n.					10.00	74.09	740.90
53 / 1007 N.P.11	Presa forza motrice 10/16 A 250 V 2P + T per spine UNEL in blocco prese con linea dedicata da quadro SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico visita *(par.ug.=3*3) area emergenza *(par.ug.=2*6)	9.00 12.00				9.00 12.00		
	SOMMANO cadauno					21.00	24.53	515.13
54 / 1008 N.P.20	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 1 x 18 W completa di SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico ingresso					3.00		
	SOMMANO cadauno					3.00	122.66	367.98
55 / 1009 N.P.06	Cordina di collegamento impianto di terra continuità eseguita con cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non pro ... a flessibile di rame rosso ricotto da mmq 6 e capicorda ad occhiello , fornito in opera completo di viti di fissaggio. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico per messa a terra erogatori gas medicali *(par.ug.=9*4)	36.00				36.00		
	SOMMANO cadauno					36.00	3.09	111.24
56 / 1010	Apertura e chiusura al grezzo di tracce di larghezza fino							
	A RIPORTARE							32 096.54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32 096.54
14.02.071	a 8 cm in muratura di qualsiasi genere per alloggiamento tubi. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico per posa gas medicali *(lung.=2.50+1.70+1.80+1.90)	2.00	7.90			15.80		
	SOMMANO m					15.80	6.48	102.38
57 / 1011 02.05.013	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, compreso gli oneri di cui alla note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione termosifone corridoio e termoconvettore triage rimontaggio in altro sito					2.00 2.00		
	SOMMANO n.					4.00	8.88	35.52
58 / 1012 12.05.004	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione secondaria di impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro oltre i 3/8" e fino a 3/4". SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 14 - impianto termico manadata e ritorno termosifone vigilanza da 1/2" * (lung.=9+10) manadata e ritorno termoconvettore triage dal piano sottostante fisioterapia *(lung.=15+15) manadata e ritorno termoconvettore p.rt ingresso * (lung.=5.8+5.8)		19.00 30.00 11.60		1.110 1.110 1.110	21.09 33.30 12.88		
	SOMMANO Kg					67.27	3.88	261.01
59 / 1013 14.01.007	Sovrapprezzo agli impianti idrici, per uso di tubazioni in rame. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 14 - impianto termico Vedi voce n° 1012 [Kg 67.27]					67.27		
	SOMMANO Kg					67.27	0.58	39.02
60 / 1014 14.01.072	Coppelle di polistirolo a cellule chiuse di spessore conforme alla legge 373 per isolamento termico delle reti di distribuzione dell'acqua, compreso fasciatura esterna in benda plastica, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per tubi di diametro fino a 1". SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 14 - impianto termico tubazioni prec. *(lung.=+5.8+5.8)		11.60			11.60		
	SOMMANO m					11.60	4.71	54.64
61 / 1015 12.02.001	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 40 a 63 mm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 25 - tubi in PVC scarico condensa termoconvettore *(lung.=15+6*1.5) scarico condensa termoconvettore *(lung.=2.50+1.5)		24.00 4.00		4.000 4.000	96.00 16.00		
	SOMMANO mxcm					112.00	0.63	70.56
	A RIPORTARE							32 659.67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALI
	RIPORTO					-		32 65
62 / 1016 14.01.053	Chiave d'arresto in ottone cromato da 1/2" ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico alimentazione prec.					4.00		
	SOMMANO n.					4.00	19.82	7
63 / 1017 02.05.013	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, compreso gli oneri di cui alla note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico apparecchiatura antincendio compreso rimontaggio in altro sito *(par.ug.=2*2)	4.00				4.00		
	SOMMANO n.					4.00	8.88	35.
64 / 1018 02.05.011	Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie e diametro fino a 25 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico tubazione antincendio		8.50			8.50		
	SOMMANO m					8.50	3.34	28.39
65 / 1019 12.05.004	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione secondaria di impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro oltre i 3/8" e fino a 3/4". SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico da 1,5" per collegamento bocca ant.		13.80		3.300	45.54		
	SOMMANO Kg					45.54	3.88	176.70
66 / 1020 02.01.012	Demolizione di tramezzi di muratura di qualsiasi specie, di spessore da oltre 10 cm fino a 15 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione sala gessi			4.100	1.700	6.97		
	SOMMANO mq					6.97	5.15	35.90
67 / 1021 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discaric a del materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti a mano,demolizioni, tagli e disfacimenti. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 2 - trasporto a rifiuto Vedi voce n° 1020 [mq 6.97]			0.150		1.05		
	SOMMANO					1.05	9.17	9.63
68 / 1022 N.P.116	Fornitura e posa in opera di pareti in cartogesso dello spessore cm.10 SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 34 - cartongesso sala gessi			2.430	2.680	6.51		
	SOMMANO m2					6.51	31.89	207.60
	A RIPORTARE							33 232.69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33 232.69
69 / 1023 02.05.013	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, compreso gli oneri di cui alla note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione sala gessi					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	8.88	8.88
70 / 1024 N.P.65	Fornitura e posa in opera di lavello in porcellana bianco da cm.100, completo di mobiletto di appoggio e miscelatore a parete tipo jolli, e/o lavello inox da cm.90 con monocomando monoforo su lavello, completi di filtro stop e previa chiusura impianto. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico sala gessi in opera lavatoio in vetroresina con sosttostante mobile completo di apparecchiatura					1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	260.04	260.04
71 / 1025 N.P.55	Fornitura e posa in opera di siporex da 8 a 10 con idoneo collante per tramezzi, compreso la rasatura dei giunti SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 3 - murature chiusura porte	2.00		1.100 1.400	1.700 1.700	3.74 2.38		
	SOMMANO mq.					6.12	35.12	214.93
72 / 1026 02.05.002	Rimozione di infissi di legname di qualunque specie, incluso mostre, succieli, telai e simili, di superficie fino a 3 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione wc sala attesa accomp. e rimontaggio in altro sito					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	9.03	18.06
73 / 1027 02.05.013	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, compreso gli oneri di cui alla note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione wc prec.					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	8.88	8.88
74 / 1028 02.02.003	Taglio a sezione obbligata di murature di mattoni di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione apertura porta wc prec.		1.00	0.150	2.200	0.33		
	SOMMANO mc					0.33	93.22	30.76
75 / 1029 N.P.55	Fornitura e posa in opera di siporex da 8 a 10 con idoneo collante per tramezzi, compreso la rasatura dei giunti SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 3 - murature							
	A RIPORTARE							33 474

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33 774.24
	chiusura porta wc prec.			1.000	2.150	2.15		
	SOMMANO mq.					2.15	35.12	75.51
76 / 1030 14.01.001	Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua fredda, eseguito dall'innesto alla montante fino all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesm ... i, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi da 1 a 5. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico wc prec					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	47.89	47.89
77 / 1031 14.01.004	Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua calda, eseguito dallo scaldabagno all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesmann a giunzioni ... i, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi da 1 a 5. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico wc prec.					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	30.22	30.22
78 / 1032 14.01.007	Sovrapprezzo agli impianti idrici, per uso di tubazioni in rame. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico					2.00		
	SOMMANO					2.00	7.18	14.36
79 / 1033 14.01.008	Impianto di scarico di apparecchio di utilizzazione eseguito dall'apparecchio stesso fino all'innesto della calonna fecale, in tubazione di piombo con i seguenti diametri: per coll ... catramina e gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o gruppi di servizi con numero di apparecchi da 1 a 5. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	53.48	53.48
80 / 1034 11.01.031	Controtelaio di legno abete grezzo di larghezza da oltre 10 cm fino a 12 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 9 - infissi interni porta wc prec. *(par.ug.=0.90+2*2.15)	5.20				5.20		
	SOMMANO m					5.20	4.42	22.98
81 / 1035 10.03.005	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 25x25 cm spessore 9-12 mm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	A RIPORTARE							34 018.68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							34 018
	Cat 6 - rivestimenti							
	wc prec.			1.100	2.200	2.42		
	rappezzi vari					1.30		
	SOMMANO mq					3.72	29.00	107.
82 / 1036 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 12 - impianto idrico							
	wc prec.					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	76.54	76.5
83 / 1037 14.01.027	Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinettti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, pil ... tate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 12 - impianto idrico							
	wc prec					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	76.54	76.54
84 / 1038 02.05.002	Rimozione di infissi di legname di qualunque specie, incluso mostre, succieli, telai e simili, di superficie fino a 3 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 1 - demolizione							
	responsabili pronto soccorso					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	9.03	9.03
85 / 1039 02.01.012	Demolizione di tramezzi di muratura di qualsiasi specie, di spessore da oltre 10 cm fino a 15 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 1 - demolizione							
				3.600	3.100	11.16		
	SOMMANO mq					11.16	5.15	57.47
86 / 1040 N.P.55	Fornitura e posa in opera di siporex da 8 a 10 con idoneo collante per tramezzi, compreso la rasatura dei giunti							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 3 - murature							
	chiusura porta respons. pronto soccorso			1.000	2.150	2.15		
	SOMMANO mq.					2.15	35.12	75.51
87 / 1041 02.05.006	Rimozione di infissi in ferro o alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superfice da oltre 3 mq fino a 5 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 1 - demolizione							
	vetrata zona colleg.					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	15.26	15.26
	A RIPORTARE							34.436,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34 436.91
88 / 1042 02.01.007	Demolizione di murature di mattoni di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione zona di collegamento		3.79 2.06	0.320 0.250	3.100 3.100	3.76 1.60		
	SOMMANO mc					5.36	44.45	238.25
89 / 1043 02.02.003	Taglio a sezione obbligata di murature di mattoni di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione apertura porta posto di polizia		1.00	0.300	2.200	0.66		
	SOMMANO mc					0.66	93.22	61.53
90 / 1044 02.01.016	Demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro (gretonati e simili) o di battuto di lapillo, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione zona di collegamento (lung.=7.48+0.15+2.82+0.30-1.74)		3.79 4.83 9.01 6.50	2.030 1.740 4.830 0.400	0.200 0.200 0.200 0.200	1.54 1.68 8.70 0.52		
	SOMMANO mc					12.44	22.08	274.68
91 / 1045 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discaric a del materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti a mano,demolizioni, tagli e disfacimenti. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 2 - trasporto a rifiuto Vedi voce n° 1028 [mc 0.33] Vedi voce n° 1039 [mq 11.16] Vedi voce n° 1042 [mc 5.36] Vedi voce n° 1043 [mc 0.66] Vedi voce n° 1044 [mc 12.44]			0.150		0.33 1.67 5.36 0.66 12.44		
	SOMMANO					20.46	9.17	187.62
92 / 1046 04.05.009	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... alleggeriti da 13 cm, paramento interno in tramezzo di blocchetti di lapillo e cemento 10 cm spessore complessivo 30 cm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 3 - murature in opera splittato *(lung.=5.21+4.36)		9.57		1.000	9.57		
	SOMMANO mq					9.57	42.83	409.88
93 / 1047 04.03.013	Tramezzo di mattoni forati e malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 3 - murature delimitazione posto di polizia a detrarre a detrarre			4.830 -1.000 -2.370	3.100 2.150 2.050	14.97 -2.15 -4.86		
	Sommano positivi mq					14.97		
	A RIPORTARE					7.96		35 608.87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7.96		35 608.87
	Sommano negativi mq					-7.01		
	SOMMANO mq					7.96	13.88	110.48
94 / 1048 11.01.031	Controtelaio di legno abete grezzo di larghezza da oltre 10 cm fino a 12 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 9 - infissi interni							
	aperture prec. *(par.ug.=2*2*2*2.15)	17.20				17.20		
	aperture prec. *(par.ug.=2*0.90+1.00)	2.80				2.80		
	SOMMANO m					20.00	4.42	88.40
95 / 1049 10.01.020	Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note particolari; su superfici piane interne. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 7 - intonaci							
	su muratura prec.			0.300	2.150	0.64		
	su muratura prec.		0.90	0.300		0.27		
	(lung.=5.21+4.36)		9.57		1.000	9.57		
		2.00	4.83		3.100	29.95		
	a detrarre	-2.00		1.000	2.150	-4.30		
	a detrarre	-2.00		2.370	2.050	-9.72		
				0.150	2.050	0.31		
		2.00		0.320	3.100	1.98		
			3.79	0.320		1.21		
	Sommano positivi mq					43.93		
	Sommano negativi mq					-14.02		
	SOMMANO mq					29.91	14.67	438.78
96 / 1050 10.04.007	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 17 - lavori in marmo							
	soglia ingresso		1.68	0.390		0.66		
	finestroni	4.00	1.31	0.430		2.25		
	finestroni	3.00	1.48	0.300		1.33		
	finestroni	1.00	2.37	0.150		0.36		
	SOMMANO mq					4.60	64.27	295.64
97 / 1051 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 17 - lavori in marmo							
	Vedi voce n° 1050 [mq 4.60]					4.60		
	SOMMANO mq					4.60	9.22	42.41
98 / 1052 10.04.030	Levigatura di fronti, teste e coste di lastre di marmo. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 17 - lavori in marmo							
	(par.ug.=1.68+2*4*1.31+2*3*1.48)	21.04			3.000	63.12		
	SOMMANO m					63.12	2.45	154.64
	A RIPORTARE							36 739.22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36 739.22
99 / 1053 10.04.031	Lucidatura di fronti, teste e coste già levigati, per ogni centimetro di spessore. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 17 - lavori in marmo Vedi voce n° 1052 [m 63.12]					63.12		
	SOMMANO m					63.12	1.86	117.40
100 / 1054 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 17 - lavori in marmo (par.ug.=4*1.31+3*1.48)	9.68				9.68		
	SOMMANO m					9.68	2.45	23.72
101 / 1055 02.01.012	Demolizione di tramezzi di muratura di qualsiasi specie, di spessore da oltre 10 cm fino a 15 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 1 - demolizione chiusura provv.			4.450	2.750	12.24		
	SOMMANO mq					12.24	5.15	63.04
102 / 1056 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discaric a del materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti a mano,demolizioni, tagli e disfacimenti. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 2 - trasporto a rifiuto Vedi voce n° 1055 [mq 12.24]			0.100		1.22		
	SOMMANO					1.22	9.17	11.19
103 / 1057 05.01.007	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 3 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture armate, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 4 - opere in cemento ingresso sala attesa *(lung.=4.83-1.04)		3.79	2.030	0.150	1.15		
	ingresso sala attesa+posto polizia *(lung.=7.48+0.15+ 2.82)		10.45	4.830	0.150	7.57		
	SOMMANO mc					8.72	64.76	564.71
104 / 1058 05.02.004	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 4 - opere in cemento (par.ug.=8.72/0.15)	58.13			4.740	275.54		
	SOMMANO Kg					275.54	0.86	236.96
105 / 1059 08.01.009	Massetto formato da sabbia e cemento nel le proporzioni di 4 ql.di cemento tipo 325 per mc. di sabbia,in opera ben pisto nato e livellato,per sottofondo di pavim entazioni.Di spess. da cm.2 a cm.4 .- SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 5 - pavimenti (par.ug.=8.72/0.15)	58.13				58.13		
	A RIPORTARE					58.13		37.756.24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					58.13		37 756.2
	SOMMANO mq.					58.13	9.67	562.1
106 / 1060 10.02.054	Pavimento in vinile omogeneo ottenuto con calandratura di tre strati di unica composizione e colore, accoppiati sotto pressione ed a caldo, con speciale goffratura superficiale ant ... laggio con adesivo in emulsione acrilica, la saldatura e rifilatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 5 - pavimenti							
	posto di polizia		5.13	3.120		16.01		
	sala attesa		5.13	7.780		39.91		
	sala attesa *(larg.=3.12-1.04)		2.33	2.080		4.85		
	SOMMANO mq					60.77	25.22	1 532.62
107 / 1061 07.05.003	Soffittatura sospesa costituita da pannelli armati di gesso a superficie liscia di spessore ai bordi di circa 3 cm, in opera a distanza non superiore a 60 cm dal soprastante solaio, compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 11 - controsoffitti							
	Vedi voce n° 1059 [mq. 58.13]					58.13		
	SOMMANO mq					58.13	23.89	1 388.73
108 / 1062 N.P.01	Rivestimento di pareti in vinile omoge- neo dello spessore mm.1,2, in teli, in opera su pareti già predisposte, incollaggio con adesivo della "MAPEI" compreso la rifilatura SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 22 - rivestimento plastico							
	corridoio bianco-verde p.dx *(lung.=0.25+2.83+0.19+0.49+1.53+0.49+3.74+0.20+0.25+3.25+0.40+1.00+1.78+0.51+0.24)		17.15		1.550	26.58		
	corridoio bianco-verde p.sx *(lung.=4.53+1.50+0.21+0.21+1.26+3.28+0.49+0.48+0.24)		12.20		1.550	18.91		
	corridoio bianco-verde p.sx		1.94		1.000	1.94		
	posto di polizia *(lung.=2.82+4.83)	2.00	7.65		1.550	23.72		
	a detrarre	-1.00	0.90		1.550	-1.40		
	a detrarre *(lung.=2.37+1.02)	-1.00	3.39		0.550	-1.86		
	a detrarre	-1.00	4.35		0.550	-2.39		
	attesa *(lung.=3.20+1.79+0.13+0.19+1.31+0.14+1.15+1.98+6.33+1.47+0.14+1.31+1.74+1.04+2.05+0.48+0.30+0.25)		25.00		0.550	13.75		
	attesa *(lung.=2.37+4.06+0.18)		6.61		1.000	6.61		
	Sommano positivi MQ.					91.51		
	Sommano negativi MQ.					-5.65		
	SOMMANO MQ.					85.86	20.12	1 727.50
109 / 1063 N.P.59	Fornitura e posa in opera, con collante speciale, di paraspigoli in PVC da cm. 5 SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 22 - rivestimento plastico							
		19.00			1.650	31.35		
		4.00			0.650	2.60		
	SOMMANO ml					33.95	2.70	91.67
110 / 1064 11.03.001	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati							
	A RIPORTARE							43 058.88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg. H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						43 058.88
	meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... le, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio		4.45	1.770	7.88		
			2.51	1.770	4.44		
			5.21	1.770	9.22		
			1.68	2.720	4.57		
	(lung.=0.90+1.00)		1.90	2.180	4.14		
	SOMMANO mq				30.25	145.23	4 393.21
111 / 1065 11.03.010a	Sovrapprezzo agli infissi, se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio Vedi voce n° 1064 [mq 30.25]				30.25		
	SOMMANO mq				30.25	29.05	878.76
112 / 1066 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio				4.00		
	SOMMANO n.				4.00	4.12	16.48
113 / 1067 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio				3.00		
	SOMMANO n.				3.00	12.66	37.98
114 / 1068 N.P.35	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico alle porte completo di barra orizzontale e accessori. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 19 - lavori in alluminio				2.00		
	SOMMANO cad.				2.00	81.60	163.20
115 / 1069 N.P.34	Vetro antisfondamento 10/11 opaco posto su telaio in alluminio completo di guarnizione SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli pronto soccorso	2.00		0.420 1.070	0.90		
		2.00		0.870 1.070	1.86		
		2.00		0.330 1.580	1.04		
		3.00		1.300 1.190	4.64		
		3.00		0.360 1.680	1.81		
		3.00		1.040 1.190	3.71		
		3.00		0.360 1.580	1.71		
		4.00		0.450 1.070	1.93		
		2.00		1.200 1.250	3.00		
		2.00		0.450 1.190	1.07		
	SOMMANO mq.				21.67	98.13	2 126.48
	A RIPORTARE						50 674.99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50 674.99
116 / 1070 N.P.53	Fornitura e posa in opera di pannelli in bachelite di spessore mm.4 posto su telaio in alluminio completo di guarnizioni. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli					5.00		
	SOMMANO mq.					5.00	29.44	147.20
117 / 1071 N.P.126	Sovrapprezzo voce NP 034 per impiego di vetro riflettente 8/9 ed intercapedine 6/5 SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 20 - vetri e pannelli Vedi voce n° 1069 [mq. 21.67]					21.67		
	SOMMANO mq.					21.67	42.69	925.09
118 / 1072 N.P.54	Fornitura e posa in opera di tenda verticale SHANTUNG, completa di meccanismo di apertura ed orientamento SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 23 - tende veneziane			3.300	2.650	8.74		
				4.450	1.870	8.32		
				1.040	1.870	1.94		
	SOMMANO mq.					19.00	24.04	456.76
119 / 1075 N.P.118	Smontaggio di porta automatica a doppia anta del vecchio ingresso pronto soccorso e rimontaggio al nuovo ingresso compreso l'impianto di alimentazione e fornitura e posa in opera ... uite da n.2 infrarossi, n.1 coppia di fotocellule, n.1 selettore multifunzione (aperto - chiuso - aperto una sola anta) SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 10 - infissi esterni pronto soccorso					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	981.27	981.27
120 / 1076 N.P.110	Impianto ex novo di alimentazione e funzionamento della sbarra del pronto soccorso costituito dall'installazione di un pulsante di manovra (apertura - chiusura - stop) nella guardiola poliziotto e da cavo 4* 0.75, previa rimozione di quello esistente non funzionante. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico pronto soccorso					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	245.32	245.32
121 / 1077 N.P.108	Impianto ex novo di alimentazione tabella luminosa "PRONTO SOCCORSO OSTETRICO" costituito da ml. 15.00 di tubo rigido induplast da 20 e cavo gommato 3*1.5 compreso la sostituzione di neon e starter SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico pronto soccorso					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	367.98	367.98
	A RIPORTARE							53 798.61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53 798.61
122 / 1078 N.P.61	Fornitura e posa in opera di blocco presa composto da n. 2 prese ripasso 10/16 A e da n. 2 prese schuko, ecc. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico pronto soccorso					11.00		
	SOMMANO cad.					11.00	155.04	1 705.44
123 / 1079 14.02.001	Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico sala gessi					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	23.80	47.60
124 / 1080 14.02.006	Presa monofase di forza motrice, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferi ... oblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico sala gessi					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	40.23	80.46
125 / 1081 N.P.20	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 1 x 18 W completa di SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico traumatologia visita 1 visita 2 corridoio area emergenza triage visita adiacenza area emergenza					3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		
	SOMMANO cadauno					9.00	122.66	1 103.94
126 / 1082 14.02.001	Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico di alimentazione lampade emergenza prec. sala attesa ex novo e posto di polizia *(par.ug.=5+2) wc ex posto di polizia	7.00				6.00 7.00 1.00		
	SOMMANO n.					14.00	23.80	333.20
127 / 1083 14.02.005	Presa luce, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in							
	A RIPORTARE							57 069.25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57 069.25
	opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico sala atteasa e posto di polizia e wc					6.00		
	SOMMANO n.					6.00	18.06	108.36
128 / 1084 14.02.006	Presa monofase di forza motrice, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferi ... oblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico sala attesa posto di poliozia					5.00		
	SOMMANO n.					5.00	40.23	201.15
129 / 1085 14.02.074	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 60x60 cm. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico sala attesa-posto di polizia					8.00		
	SOMMANO n.					8.00	74.09	592.72
130 / 1086 N.P.03	Posa in opera di presa telefonica completa di : Sistema di distribuzione , cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori in rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola por ... o ed il fissaggio dei pezzi , ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 13 - impianto elettrico posto di polizia + spostamento di altra presa 1+2					3.00		
	SOMMANO cadauno					3.00	35.33	105.99
131 / 1087 14.03.010	Radiatore in ghisa a 4 colonne di altezza 871 mm, completo di detentori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 14 - impianto termico coriidoio	20.00			96.000	1 920.00		
	SOMMANO Kcal/h					1 920.00	0.16	307.20
132 / 1088 14.01.001	Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua fredda, eseguito dall'innesto alla montante fino all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesm ... i, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi da 1 a 5. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico visita 1 visita 3 strmentazione					1.00 1.00 1.00		
	SOMMANO n.					3.00	47.89	143.67
	A RIPORTARE							58 528.34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58 528.3
133 / 1089 14.01.004	Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua calda, eseguito dallo scaldabagno all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesmann a giunzioni ... i, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi da 1 a 5. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico visita 1 e 3 - strument.					3.00		
	SOMMANO n.					3.00	30.22	90.6
134 / 1090 14.01.007	Sovrapprezzo agli impianti idrici, per uso di tubazioni in rame. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico imp. prec. *(par.ug.=3+3)	6.00				6.00		
	SOMMANO					6.00	7.18	43.08
135 / 1091 14.01.008	Impianto di scarico di apparecchio di utilizzazione eseguito dall'apparecchio stesso fino all'innesto della calonna fecale, in tubazione di piombo con i seguenti diametri: per coll ... catramina e gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o gruppi di servizi con numero di apparecchi da 1 a 5. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico imp. prec.					3.00		
	SOMMANO n.					3.00	53.48	160.44
136 / 1092 14.01.053	Chiave d'arresto in ottone cromato da 1/2" ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico imp. prec. *(par.ug.=2*3)	6.00				6.00		
	SOMMANO n.					6.00	19.82	118.92
137 / 1093 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico imp. prec. piccoli interventi zona lavaggio					3.00 1.00 1.00		
	SOMMANO n.					5.00	76.54	382.70
138 / 1094 14.01.027	Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinettti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, pil ... tate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico lavabi prec. lavabi prec. voce 3^ sal					5.00 3.00		
	SOMMANO n.					8.00	76.54	612.32
139 / 1095	Sovrapprezzo all'apparecchiatura per lavabi per							
	A RIPORTARE							59 936.46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59 936.46
N.P.58	installazione di gruppo monocomando con leva clinica lunga. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico lavabi prec.					8.00		
	SOMMANO cadauno					8.00	18.08	144.64
140 / 1096 N.P.65	Fornitura e posa in opera di lavello in porcellana bianco da cm.100, completo di mobiletto di appoggio e miscelatore a parete tipo jolli, e/o lavello inox da cm.90 con monocomando monoforo su lavello, completi di filtro stop e previa chiusura impianto. SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico sala gessi					1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	260.04	260.04
141 / 1097 N.P.112	Fornitura e posa in opera di lavello come alla voce NP.65..... ma di dimensioni 120 a due vaschette SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 12 - impianto idrico tisaneria					1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	349.33	349.33
142 / 1122 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura la vabile opaca di resine sintetiche acrili che emulsionabili in colori correnti,con gli oneri di cui alle note particolari.- SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 8 - tinteggiatura							
	valutazione triage		4.81	4.000		19.24		
	valutazione triage *(lung.=4.81+4.00)	2.00	8.81		1.240	21.85		
	a detrarre finestre	-2.00		1.000	0.800	-1.60		
	sale Pronto Soccorso		3.82	4.000		15.28		
	sale Pronto Soccorso *(lung.=3.82+4.00)	2.00	7.82		1.240	19.39		
	sale Pronto Soccorso pilastro			0.360	1.240	0.45		
	sale Pronto Soccorso		3.33	4.000		13.32		
	sale Pronto Soccorso *(lung.=3.33+4.00)	2.00	7.33		1.240	18.18		
	a detrarre finestre	-2.00		1.100	0.800	-1.76		
	a detrarre finestre	-1.00		1.000	0.800	-0.80		
	triage *(lung.=3.31+2.81)	2.00	6.12		2.370	29.01		
	triage squarci			0.250	2.370	0.59		
	a detrarre porte	-1.00		1.000	2.070	-2.07		
	a detrarre porte	-1.00		1.020	2.070	-2.11		
	a detrarre porte	-1.00		1.070	2.070	-2.21		
	stanza infermieri *(lung.=3.46+3.12)	2.00	6.58		2.300	30.27		
	a detrarre porta	-1.00		1.070	2.070	-2.21		
	a detrarre vetrata	-1.00		1.430	0.830	-1.19		
	stanza resp. P.S. *(lung.=5.15+3.62)	2.00	8.77		2.600	45.60		
	stanza resp. P.S. squarci finestre *(par.ug.=2*2)	4.00		0.120	1.250	0.60		
	stanza resp. P.S. squarci finestre	2.00	1.10	0.120		0.26		
	a detrarre porte	-1.00		0.950	2.070	-1.97		
	a detrarre porte	-1.00		1.070	2.070	-2.21		
	a detrarre finestre	-2.00		1.100	1.250	-2.75		
	accettazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=2.83+3.62)	4.00	6.45		2.600	67.08		
	accettazione *(lung.=2.13+3.62)	2.00	5.75		2.600	29.90		
	accettazione pilastro	2.00		0.290	2.600	1.51		
	accettazione squarci finestre *(par.ug.=2*3)	6.00		0.120	1.250	0.90		
	accettazione squarci finestre	3.00	1.10	0.120		0.40		
	a detrarre porte	-6.00		1.070	2.070	-13.29		
	a detrarre vetrata	-1.00		1.950	1.700	-3.31		
	a detrarre finestre	-3.00		1.100	1.250	-4.13		
	posto di polizia stanza n.1 *(lung.=6.20+3.64)	2.00	9.84		2.600	51.17		
	posto di polizia stanza n.1 pilastri *(par.ug.=2*2)	4.00		0.510	2.600	5.30		
	A RIPORTARE					328.69		60 690.47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					328.69		60 690.47
	posto di polizia stanza n.1 pilastri	2.00		0.250	2.600	1.30		
	posto di polizia stanza n.1 squarci	2.00		0.270	2.600	1.40		
	posto di polizia stanza n.2 *(lung.=4.85+2.82)	2.00	7.67		1.090	16.72		
	posto di polizia stanza n.2 squarci			0.100	1.090	0.11		
	a detrarre porte	-1.00		1.880	2.070	-3.89		
	a detrarre porte	-1.00		0.930	2.070	-1.93		
	a detrarre porte	-1.00		0.950	2.070	-1.97		
	a detrarre vetrata	-1.00		3.200	2.600	-8.32		
	a detrarre porte	-1.00		0.980	0.530	-0.52		
	a detrarre porte	-1.00		0.930	0.530	-0.49		
	a detrarre vetrate *(larg.=1.04+2.36)	-1.00		3.400	1.090	-3.71		
	a detrarre vetrate	-1.00		4.450	1.090	-4.85		
	camera calda *(lung.=7.60+6.63)	2.00	14.23		1.250	35.58		
	camera calda squarci	2.00		0.300	2.970	1.78		
	camera calda squarci		3.26	0.300		0.98		
	camera calda squarci		3.26		2.970	9.68		
	camera calda squarci	2.00		0.310	1.100	0.68		
	camera calda squarci		1.43	0.310		0.44		
	a detrarre porte ingresso	-2.00		3.240	1.250	-8.10		
	a detrarre porte vetrata	-1.00		1.940	2.160	-4.19		
	a detrarre porte finestra	-1.00		1.430	1.100	-1.57		
	a detrarre porte finestrone	-1.00		6.630	0.920	-6.10		
	corridoio ingresso P.S. *(lung.=(0.48+0.25+6.14+0.14+ 0.67+0.14+2.96+5.05+3.20+1.99+3.20+0.14))		24.36		1.140	27.77		
	corridoio ingresso P.S.	2.00		2.700	0.770	4.16		
	a detrarre porta ingresso	-1.00		1.940	0.680	-1.32		
	a detrarre porta uscita di sicurezza	-1.00		1.600	0.540	-0.86		
	a detrarre porta triage	-1.00		1.000	0.540	-0.54		
	a detrarre porta triage	-1.00		1.370	0.540	-0.74		
	a detrarre porta triage	-1.00		1.070	0.540	-0.58		
	corridoio P.S. zona 2	2.00	14.16		0.770	21.81		
	corridoio P.S. zona 2 *(lung.=(6.25+2.55+3.40))		12.20		1.330	16.23		
	a detrarre porte	-1.00		1.020	0.540	-0.55		
	a detrarre porte	-3.00		1.070	0.540	-1.73		
	a detrarre porte	-2.00		1.340	0.540	-1.45		
	a detrarre porte	-1.00		2.170	0.540	-1.17		
	a detrarre porte	-1.00		1.600	0.540	-0.86		
	a detrarre finestre	-3.00		1.200	1.330	-4.79		
	corridoio P.S. zona 3	2.00	13.20		0.750	19.80		
	corridoio P.S. zona 3			0.300	0.750	0.22		
	a detrarre porte	-2.00		0.970	0.540	-1.05		
	a detrarre porte	-2.00		1.070	0.540	-1.16		
	a detrarre porte	-1.00		1.360	0.540	-0.73		
	a detrarre finestre	-1.00		1.100	0.500	-0.55		
	corridoio P.S. zona 4 *(lung.=(9.37+2.40+12.22+2.40))		26.39		0.780	20.58		
	corridoio P.S. zona 4	2.00		0.500	0.600	0.60		
	corridoio P.S. zona 4	2.00	1.55	0.500		1.55		
	a detrarre porte	-2.00		1.880	0.540	-2.03		
	a detrarre porte	-3.00		1.070	0.540	-1.73		
	corridoio P.S. zona 5	2.00	9.07		0.780	14.15		
	corridoio P.S. zona 5			0.410	0.780	0.32		
	corridoio P.S. zona 5	2.00		0.240	0.500	0.24		
	corridoio P.S. zona 5 squarci	2.00		0.240	0.500	0.24		
	a detrarre porte	-2.00		1.880	0.540	-2.03		
	a detrarre porte	-1.00		1.070	0.540	-0.58		
	a detrarre vetrate	-1.00		1.930	0.780	-1.51		
	a detrarre vano passaggio	-1.00		1.830	0.540	-0.99		
	atrio attesa P.S. zona 6	2.00	7.47		1.090	16.28		
	atrio attesa P.S. zona 6			4.850	1.090	5.29		
	atrio attesa P.S. zona 6			1.040	1.090	1.13		
	atrio attesa P.S. zona 6			2.050	1.440	2.95		
	atrio attesa P.S. zona 6			2.270	1.440	3.27		
	atrio attesa P.S. zona 6 trave *(lung.=.30+0.30)		0.60	3.800		2.28		
	atrio attesa P.S. zona 6 squarci			0.480	1.440	0.69		
	atrio attesa P.S. zona 6 squarci			0.140	1.070	0.15		
	a detrarre porte	-1.00		0.980	0.540	-0.53		
	a detrarre porte	-1.00		1.830	0.540	-0.99		
	a detrarre vetrata	-1.00		5.730	1.090	-6.25		
	a detrarre vetrata	-1.00		2.400	1.090	-2.62		
	gabbiotto portiere *(lung.=2.53+1.87)	2.00	4.40		2.910	25.61		
	A RIPORTARE					499.70		60 690.47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					499.70		60 690.47
	gabbiotto portiere squarci	2.00		0.100	1.970	0.39		
	a detarrre vetrata	-1.00		2.530	2.700	-6.83		
	a detarrre finestre	-1.00		1.530	1.970	-3.01		
	a detarrre finestre	-1.00		2.280	1.970	-4.49		
	Sommano positivi mq.					624.68		
	Sommano negativi mq.					-138.92		
	SOMMANO mq.					485.76	3.04	1 476.71
143 / 1123 13.02.002	Preparazione di superfici con stucco emu lsionato a due riprese e relativa scarta vetratura,compreso gli oneri di cui alle note particolari.-							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 8 - tinteggiatura							
	stanza resp. P.S.	2.00		0.700	2.600	3.64		
	atrio ingresso	2.00		1.500	2.600	7.80		
	atrio ingresso			2.500	2.600	6.50		
	atrio ingresso			1.500	2.600	3.90		
	SOMMANO mq.					21.84	4.76	103.96
144 / 1124 13.04.007	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.							
	SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO							
	Cat 8 - tinteggiatura							
	camera calda soffitto	2.00	7.60	6.630		100.78		
	pensilina esterna *(lung.=5.71+6.90+7.74)	2.00	20.35		0.660	26.86		
	pensilina esterna montanti *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.15+0.17+0.15)	8.00	0.47		3.250	12.22		
	pensilina esterna montanti *(par.ug.=2*2)	4.00	0.15		3.250	1.95		
	pensilina esterna montanti *(par.ug.=2*2)*(lung.=0.17+0.17)	4.00	0.34		3.250	4.42		
	pensilina esterna scarico pluviale *(lung.=0.11+0.10+0.11)	2.00	0.32		3.030	1.94		
	termosifoni *(lung.=(10+10+2+2+10+10+9))	2.00	53.00	0.060	0.880	5.60		
	SOMMANO mq					153.77	3.78	581.25
	Parziale LAVORI A MISURA euro							62 852.39
	A RIPORTARE							62 852.39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62 852.39
	LAVORI IN ECONOMIA							
145 / 1135 012	Pronto Soccorso: -Modifica impianto rilevatori fumi - Modifica Parete attrezzate per installazione lavandini - Attacchi Termoconvettori -Allacciamento termosifoni SpCat 20 - PRONTO SOCCORSO Cat 21 - liste in economia							
	SOMMANO n.					1.00	1 445.44	1 445.44
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro							1 445.44
	T O T A L E euro							64 297.83

Benevento, 15/07/2002

Il Tecnico
Geom. Vincenzo Nazzaro

Azienda Ospedaliera
"G. Rummo" - Benevento
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. ROCCO MARIO IANORA

A RIPORTARE

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

1002
2/1/03

Prot. n. ..... *Benevento,lì.....*

*U.O.: **GIUNTA**/Consiglio*

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno
N. 61
del 03 GEN. 2003

AL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

AL PRESIDENTE NUCLEO VALUTAZIONE C/o Ragioneria

AL PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI C/o Ragioneria

S E D E

OGGETTO: DELIBERA n° 644DEL 23.12.2002 AD OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO DI BENVENTO – CONTRIBUTO

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso