

La presente deliberazione viene affissa il 18 GIU 2013 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento

n. 34 del 17 GIU. 2013

Oggetto: S.P. n. 84 "Sannio - Alifano"
Lavori di protezione fondazioni dei Piloni del Ponte sul torrente "Titerno" lungo la S.P. n. 84 "Sannio Alifano". - Approvazione studio di fattibilità.

L'anno duemilatredici il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. ing. **Aniello Cimitile** per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo studio di fattibilità elaborato dal R.U.P., ing. Francesco Caruso, del seguente tenore:

"A.1- STATO DI FATTO

Il Comune di Faicchio con nota prot. n. 1505 del 25/02/2013 segnalava che i violenti nubifragi dei giorni precedenti avevano provocato, alle fondazioni dei pilastri del ponte sul Titerno dell'ex vialone Bonifica Sannio Alitano, uno scavo costituente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Nella stessa giornata del 25/02/2013 tecnici di questo Settore procedevano ad un primo sopralluogo, dal quale subito si evinceva una situazione alquanto preoccupante considerato che:

- a valle del ponte è presente una trave in cemento che ingloba una condotta idrica Ø 500 dell'acquedotto campano che alimenta la città di Benevento, per decenni detta trave fungeva da briglia e quindi garantiva un livello costante del letto del torrente sottostante al ponte in questione. All'atto del sopralluogo detto equilibrio risultava compromesso dato che le acque non defluivano più al di sopra di detta trave ma al di sotto della stessa;

- detta modifica avendo dato velocità alle acque, ha comportato una erosione del fondo del torrente, tanto da far saltare una platea di cemento non armato posta, tra due piloni del ponte, a circa mt. 1,70 dall'estradosso delle fondazioni, sulla quale precedentemente scorreva l'acqua del torrente, da erodere il sottostante materiale e da portare alla luce le fondazione dei piloni stessi, nonché mettere in criticità anche la trave porta condotta;

Data la criticità, su iniziativa di questo Settore, il giorno 28/02/2013 si è svolto un primo sopralluogo congiunto con funzionari del Genio Civile di Benevento e dell'Acquedotto Campano;

Il giorno 11/03/2013, a seguito di ulteriore segnalazione telefonica, sempre del tecnico del Comune di Faicchio, inerente un peggioramento della problematica succitata, veniva effettuato ulteriore sopralluogo da parte di tecnici di questo Settore, a seguito del quale si riscontrava che l'ultima piena del torrente aveva fatto saltare la platea di cemento anche nella campata adiacente del ponte ed eroso il materiale sottostante, per cui la fondazione del quinto pilone in direzione Faicchio si veniva a trovare a centro delle correnti di deflusso.

Dato che detta situazione non garantiva più la dovuta tranquillità dal punto di vista della stabilità del ponte e quindi della sicurezza per la pubblica e privata incolumità, nella giornata dell'11/03/2013 si provvedeva alla chiusura al traffico della S.P. 84 "Sannio Alifano" nel tratto sul ponte del Torrente Titerno (*Ordinanza prot. n. 3759 dell'11/03/2013*).

A.2- STATO DI PROGETTO:

Con il presente studio, si è ipotizzato un intervento finalizzato alla protezione dei due piloni attualmente scalzati mediante la realizzazione di micropali e trave di collegamento. Con la realizzazione di detta struttura, indipendente da quella del ponte, verranno ripristinate le precedenti condizioni di stabilità indipendentemente dalla quota del letto del torrente. L'eventuale ripristino della briglia a valle (condotta idrica) da parte dell'Acquedotto Campano costituirà un ulteriore elemento di garanzia.

B.- INTERVENTI PREVISTI

1. Costruzione argine provvisorio;

2. Esecuzione di micropali;
3. Spostamento e /o eliminazione argine provvisorio;
4. Costruzione parete in cls armato intorno ai micropali;
5. Iniezioni cementizie di intasamento;

C.- STIMA SOMMARIA DELL'INTERVENTO:

1) Costruzione argine provvisorio	€ 5.074,38
2) Esecuzione micropali	€ 74.804,40
3) Spostamento e/o eliminazione argine provvisorio	€ 663,00
4) Costruzione parete in cls armato intorno ai micropali	€ 11.980,69
5) Iniezioni cementizie di intasamento	€ 6.321,37
6) Oneri generali di sicurezza	€ 2.000,00
TOTALE LAVORI	€ 100.843,84

D) QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI	€ 100.843,84
di cui	
a.1) lavori a base d'asta	€ 98.843,84
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.000,00
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) IVA sui lavori	€ 21.177,21
b.2) Spese generali	€ 22.000,00
b.3) I.V.A. ed altri oneri spese generali	€ 5.735,95
b.3) Autorità di vigilanza	€ 225,00
sommano B)	€ 49.156,16
totale A)+B)	€ 150.000,00

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione del suddetto studio di fattibilità;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo II, Cap. I, Sez. I e II;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì _____

IL DIRIGENTE ad interim
ing. Valentino Melillo

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. *substante*

Lì _____

all'operazione del bilancio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
Dott. Raffaele Bianco

[Handwritten signature]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera

- **di approvare** lo studio di fattibilità dei lavori di **protezione fondazioni dei Piloni del Ponte sul torrente "Titerno" lungo la S.P. n. 84 "Sannio Alifano"**, del complessivo importo di € 150.000,00, così distinto:

A) IMPORTO LAVORI		€ 100.843,84
di cui		
a.1) lavori a base d'asta	€ 98.843,84	
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui lavori	€ 21.177,21	
b.2) Spese generali	€ 22.000,00	
b.3) I.V.A. ed altri oneri spese generali	€ 5.735,95	
b.3) Autorità di vigilanza	€ 225,00	
sommano B)		€ 49.156,16
totale A)+B)		€ 150.000,00

- **di demandare** al Dirigente del Settore l'adozione dei consequenziali adempimenti;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Prof. Ing. Angelo Cimitile)



N. 252

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO

18 GIU, 2013


IL MESSO NOTIFICATORE

(~~IL MESSO~~)



IL SEGRETARIO GENERALE

(~~Il Segretario Generale~~)
(Dott. Claudio UCCELLETTI)



Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE <u>S.U. Appalti Sub. Inf. Trasp.</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>gest. Econ. Financ.</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____