



IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Pierina Martinelli

Il Segretario Generale Dr. Econco Nardone

## **Commissario Delegato**

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

Interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3 lett.c) dell'OCDPC n. 298/2015 finanziati ai sensi degli artt. 3 del ODCPC 298/2015 e 303/2015

## RIPRISTINO TOTALE FUNZIONALITA' DEL PONTE SUL FIUME UFITA IN LOCALITA' APICE SCALO CON RELATIVA DIFESA IDRAULICA (PROGETTO ESECUTIVO)



Soggetto Attuatore del Commissario Delegato PROVINCIA di BENEVENTO

**Codice intervento:** 

00/U/107

Progetto di revisione



Ing. Gianfranco Gallina

Ing. Giuseppe D'Opofric

Ing. Pierpaolo Mastrogiacomo

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gennaro Fusco

Studio geologico

Dott. Geol. Claudio SACCO

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 33 D.P.R: 5.10.2010 n. 207

Titolo Elaborato:

STIMA DEI COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZ,

COMUNE di APICE

Codice elaborato: E4.2 Scala:

Revisione: 2.0

Data: UTTUDRE 2010

			DIMENSIONI				TMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Sicurezza (SpCat 5)							
1 / 12	0.00							
1 / 42 P.01.010.030	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di							
a	larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne regola compreso lo smontaggio a fine							
	lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli							
	di altezza pari a 2,00 m SpCat 5 - Sicurezza							
	Recinzione cantiere	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	18,67	746,8
	Somminto inq						10,07	7 10,0
2 / 43	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio							
P.03.010.030	sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro							
a	onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita							
	Per il 1ºmese o frazione							
	SpCat 5 - Sicurezza Ponteggio Spalla A e B *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,50*2+12)	4,00	27,00		8,950	966,60		
	Pila 1 *(lung.=5+3)	2,00	8,00		6,200	99,20		
	Pila 2 *(lung.=5+3)	2,00	8,00		9,000	144,00		
	SOMMANO mq					1′209,80	4,37	5′286,8
							-	
	Parziale LAVORI A CORPO euro							6′033,6
	momaxx						-	(1000 6
	TOTALE euro						-	6′033,63
	7							
					-			
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	TOTALE	%	
	RIPORTO			
	Dispilogo Strutturalo CATECODIE			
C	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		(1022.62	100.000
С	LAVORI A CORPO euro		6′033,63	
C:005	Sicurezza euro		6′033,63	
	To	OTALE euro	6′033,63	100,000
	Data, 31/10/2016			
	Il Tecnico			
-		-		-
	A RIP	ORTARE		